

ДО
Главна дирекция „Охрана“
ул. „Майор Георги Векилски“ № 2,
гр. София, п.к. 1309

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за избор на изпълнител чрез събиране на оферти по реда на Глава двадесет и шеста, на основание чл. 187, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: „Ремонт на покрив в ГД „Охрана“ - ЦУ“

от Данаила Лазарова Тодорова

(име, презиме, фамилия),

представител на „ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД

(изписва се наименованието на участника)

ЕИК: 203503838

(ЕИК, БУЛСТАТ)

гр. Самоков, 2000, кв. „Възраждане“ бл. 1, вх. Б, ет. 4, ап. 11

тел: 0894441720, e-mail: danailabuild@abv.bg

(адрес на управление, телефон, факс, e-mail)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, след като се запознах с документацията за участие, декларирам, че съм съгласен да изпълня нейния предмет, като отправям моето ценово предложение за сумата от: 139876,42 лева, (словом: *сто тридесет и девет хиляди осемстотин седемдесет и шест лева и 42 ст.*), без ДДС или 167851,70 лева (словом: *сто шестдесет и седем хиляди осемстотин петдесет и един лева и 70 ст.*) с ДДС

Цената за СРР е образувана въз основа на единичните цени, отразени в Количествено-стойностна сметка (Приложение № 1):

№	Наименование	Цена [лева]
1	Строително-ремонтни работи по КСС	127160,38 лв.
2	Непредвидени разходи – в размер на 10% върху стойността на СРР по т. 1	12716,04 лв.
	Всичко без ДДС:	139876,42 лв.
	ДДС 20% :	27975,28 лв.
	Всичко с ДДС:	167851,70 лв.

- Единичните цени са формирани при следните ценообразуващи параметри:

- Средна часова ставка 4,00 лв./час;
- Допълнителни разходи за труд 85 %
- Допълнителни разходи върху механизация 30 %
- Доставно-складови разходи 9 %
- Печалба 7 %

кл. 34 от ЗОП

САМОКОВ

- При извършване на непредвидени работи се извършва остойностяване на единичните цени с представяне на анализи за образуване на единични цени при същите параметри на ценообразуване, като посочените в ценовото предложение.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Посочената цена включва всички разходи, необходими за извършване на строителните работи в съответствие с техническата спецификация и приложената количествено – стойностна сметка.

2. Договорените единични цени на видовете работи по количествено - стойностната сметка не подлежат на промяна за целия период на действие на договора за изпълнение на поръчката.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Количествено-стойностна сметка за изпълнение на СРР.

Забележка:

- Предложения, които надвишават прогнозната стойност на обществената поръчка, няма да бъдат разглеждани и оценявани и участниците ще бъдат отстранени от участие.
- Предложения, различни от 10% за възникнали непредвидени строително-ремонтни работи няма да бъдат разглеждани и оценявани и участниците ще бъдат отстранени от участие.
- В случай на несъответствия и разминаване на предложенията в настоящото приложение с предложенията в КСС, комисията преустановява разглеждането на офертата на участника.
- При констатирането на несъответствие между единични цени и обща стойност, участника ще бъде отстранен от участие в поръчката.

Дата

28/05/2020 г.

Име и фамилия

Данаила Тодорова

Подпис

Длъжност


Наименование на участника

Управител

„ДАНАИЛА БИЛД” ЕООД

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Описание на строително-ремонтни работи	Ед. Мярка	К-во	Ед. ст-ст	ОБЩА ст-ст
1	2	3	4	5	6
1	Демонтаж на стари керемиди и капаци	кв. м.	1450	2.27	3291.50
2	Демонтаж на летвената обшивка за керемиди	кв. м.	1450	1.14	1653.00
3	Монтаж и демонтаж на ръкав за спускане на старите керемиди, капаци, стари ламаринени обшивки и др.	лин.м	10	16.67	166.70
4	Монтаж на хаспел за доставяне на строителни материали на покрива. Демонтаж на същия след приключване на доставките.	бр.	1	209.88	209.88
5	Демонтаж на стари улици и водосточни тръби	лин.м	460	1.17	538.20
6	Демонтаж на старата дървена обшивка на стрехите	кв. м.	220	1.40	308.00
7	Демонтаж на старите челни дъски	лин.м	260	0.91	236.60
8	Демонтаж на стара ламаринена обшивка по улами и комини	кв. м.	120	1.40	168.00
9	Спускане на старите керемиди, капаци, дъски, улици и др.	т	70	5.83	408.10
10	Извозване на строителните отпадъци с контейнер /3 тона/	бр.	24	29.15	699.60
11	Тухлена зидария – надзидвания с „единични“ тухли и кърпежи на комини. Измазване на същите с вароциментов разтвор	куб.м	3	228.54	685.62
12	Доставка, монтаж и демонтаж по периферията на сградата на металноглобяемо скеле: четири модула с обща дължина 8м, с височина 12м. Същото ще се използва за демонтаж и монтаж на: челни дъски, ламперия по стрехи, улици и водосточни тръби.	кв. м.	96	4.41	423.36
13	Доставка и монтаж на челни рендосани дъски, обработени с безцветен лазурен лак за дърво на водна основа	лин.м	260	10.81	2810.60
14	Доставка и монтаж на OSB – 3/влагоустойчиво/, с дебелина 20мм.	кв. м.	1500	22.43	33645.00
15	Доставка и монтаж на нова дървена обшивка /ламперия/ по стрехите от иглолистни дъски с дебелина 25 мм, импрегнирани с консервант за дърво	кв. м.	220	20.10	4422.00
16	Доставка и монтаж на метална надулучна пола	лин.м	260	13.42	3489.20
17	Доставка и монтаж на нови безшевни метални улици, водосборни казанчета, вътрешни и външни ъгли, прахово боядисани – цвят кафяв	лин.м	260	16.63	4323.80
18	Доставка и монтаж на нови метални водосточни тръби, прахово боядисани, цвят - кафяв	лин.м	200	16.92	3384.00
19	Подмяна на старите дървени мансардни прозорци с нови от ПВЦ / с размери 50/60 см/ и подпрозоречна дъска	бр.	7	215.71	1509.97


 Мл. 3705307

20	Подмяна на страничната дървена обшивка на мансардните прозорци с рендосани дъски, обработени с консервант за дърво	кв. м.	12	20.10	241.20
21	Доставка и монтаж на ламаринена обшивка на дървените части на мансардните прозорци	кв. м.	16	18.92	302.72
22	Доставка и монтаж на ламаринена обшивка, с дебелина 1мм, за комини	кв. м.	80	25.14	2011.20
23	Доставка и монтаж на поцинкована ламарина - 1мм за обшивка на улами	кв. м.	40	25.14	1005.60
24	Укрепване на антените за радиовръзка и телевизия	бр.	2	52.47	104.94
25	Укрепване на гръмоотводите и връзката между същите	бр.	5	29.15	145.75
26	Заземяване на гръмоотводната защита	бр.	1	219.21	219.21
27	Извършване на проверка на гръмоотводната защита от лицензирано лице	с-ма	1	408.10	408.10
28	Доставка и монтаж на подпокривно дифузно трипластово фолио над дървената обшивка от OSB - 3	кв. м.	1500	5.61	8415.00
29	Доставка и монтаж на иглолистна дървена скара от вертикални и хоризонтални летви 3 см / 5 см, обработени с консервант за дърво. Монтаж се извършва върху дифузното фолио, през 30-35см, в зависимост от вида на керемидите	куб. м	12.5	577.17	7214.63
30	Доставка и монтаж на метални керемиди, с дебелина - 0,5 мм, покритие: матполиестер, цвят: RAL 3009 или RAL 3011	кв. м.	1450	29.01	42064.50
31	Доставка и монтаж на метални билни капаци с дебелина - 0,5 мм, покритие: матполиестер, цвят: RAL 3009 или RAL 3011	лин.м	160	16.59	2654.40
					127160.38
	Непредвидени разходи – в размер на 10% върху стойността на СРР				12716.04
	ОБЩО:				139876.42
	ДДС:				27975.28
	ВСИЧКО:				167851.70

Забележка: Съгласно каталога за монтаж на метални керемиди и елементите към тях, да се спазват следните изисквания:

1. Закрепват се за дървената скара чрез самонарезни винтове;
 2. При необходимост се режат с ножици за метал или електрическа ножица.
- Забранява се рязането да се извършва с абразивни дискове!

Чл. 37 от ЗОП

САМОУЧЕБЕН ЦЕНТЪР